



### Projektstandort

Altendorfer Straße 1, 07768 Schöps – Thüringen

### Projektbeschreibung

<b>Photovoltaik-Einzelanlagen</b>	7	Spezifischer Jahresertrag (Prognose)	917,02 kWh/kWp
<b>Anlagenart</b>	Dachflächenanlage	Stromerträge p.a. (Prognose)	687.756 kWh
<b>Gebäude</b>	Getränkemarkt und Lager	Vergütungssatz	0,0639 €/kWh
<b>Laufzeit Pachtvertrag</b>	30 Jahre inkl. Option	Stromerlöse p.a. (Prognose)	43.948 €
<b>EEG-Inbetriebnahme</b>	26.03.2021	Stromversorgung	197 Haushalte
<b>Anlagenleistung</b>	749,990 kWp	CO2-Einsparung	ca. 406 t

### Anlagenkomponenten

#### Module

<b>Hersteller</b>	Longi	<b>Nennleistung</b>	370 W
<b>Typ</b>	LR4-60	<b>Leistungsgarantie</b>	25 Jahre gem. Garantiebedingungen

#### Wechselrichter

<b>Hersteller</b>	Huawei	<b>Nennleistung</b>	100.000 W
<b>Typ</b>	SUN2000-100KTL	<b>Produktgarantie</b>	5 Jahre gem. Garantiebedingungen

### Projektpartner

#### Planung und Projektierung

Solmotion Project GmbH

#### Kaufmännische Verwaltung

Consilium Finanzmanagement AG

#### Technische Betriebsführung

STEAG Solar Energy Solutions GmbH

#### Monitoringsystem

Meteocontrol GmbH

#### Steuerberatung

Just Steuerberatungsgesellschaft mbH

#### Rechtsberatung

Predeschly Rechtsanwälte

#### Versicherung

INTER Allgemeine Versicherung AG

#### Energieversorgung

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Wichtiger Hinweis: Eine Prospektpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 VermAnlG besteht nicht.